



THISTED KOMMUNE

Plan- og Miljøafdelingen

15.juli 2025

SagsID.: 06.02.00-K08-30-25

Medarbejder: KKN

VVM-bilag A

Bilag A Screeningsskema

VVM Myndighed	Thisted Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelsen:	De overordnede projekttiltag fremgår af nedenstående oversigt. De valgte tiltag har primært til formål at optimere kvælstoffjernelsen i området, men samtidig har de også fokus på at øge de landskabelige og naturmæssige værdier i området i kombination med, at tilgodese dyrkningssikkerheden omkring projektområdet. Projekttiltag: • Genslyngning af Nørkær Å og Vestre Sidekanal. Ca. 1.495 meter i Nørkær Å og ca. 720 meter i Vestre Sidekanal.

	• Udlægning af gydegrus, skjulesten og dødt ved i genslyngningerne. • Anlæggelse af nye overkørsler på vandløbene – 4 stk. • Anlæggelse af kreaturspang på Nørkær Å. • Lukning af eksisterende vandløbsstrækninger. Ca. 830 meter i Nørkær Å og ca. 525 meter i Vestre Sidekanal. • Hævning af vandløbsbund i Nørkær Å og Vestre Sidekanal. Ca. 450 meter i Nørkær Å og ca. 375 meter i Vestre Sidekanal. • Plantning af rødelt langs genslyngningerne. • Lukning af afvandingsgrøfter – ca. 925 meter. • Etablering af dræn/grøfter til overrisling på terræn - 7 steder. • Etablering af nye drænbrønde i projektgrænsen - 5 steder. • Søgerender i 1,25 meters dybde, samt reetablering – i alt ca. 1.880 meter. • Alt efter søgerendens resultater, forventes der ca. yderligere 6 nye drænbrønde i projektgrænsen samt yderligere 6 overrislingssteder. • Etablering af afskærende drænledning på ca. 410 meter med 4 rensebrønde, samt løbende tilslutninger af tilkommende dræn. Ledningen føres til overrisling. • Fjernelse af pumpebygning. • Terrænregulering (ca. 200 m³) og etablering af overrislingsareal rundt om rigkær. • Rørlægning åbnes og der etableres et åbent forløb på ca. 142 meter indtil vandet kan løbe på terræn. • Rørlægning afbrydes 4 steder. • 14 stk. brønde fjernes/nedbrydes. • Kreaturhegn nedtages og der sættes nyt hegn.
Navn og adresse på bygherre	Thisted Kommune, Plan og Miljø, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Morten Yde, tlf. 9917 2275
Projektets placering	Matrikel nr. 4c, 17a, 4h, 20c, 23b og 6g Gærup By, Stagstrup. Matrikel nr. 13a, 25a, 26a og 18d Stagstrup By, Stagstrup. Matrikel nr. 4c, 4a, 12k, 7000g, 3aa, 11a og 12f Sundby By, Stagstrup.
Projektet berører følgende kommuner	Thisted Kommune.
Oversigtskort i målestok	Se tilladelse til projektet på www.thisted.dk

Kortbilag i målestok	Se tilladelse til projektet på www.thisted.dk				
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?				x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt
Er anlægget opført på bilag 2 i LBK nr. 4 af 3. januar 2023?		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes.
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Thisted Kommunes bemærkninger
1. Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	X				Ca. 46 ha.
2. Er der andre ejere end Bygherre?:		X			Alle lodsejere har indgået projektaftale med bygherre og projektet har været i høring forud for tilladelserne.
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:		X			Der vil i anlægsfasen være behov for oplæg af grusmateriale, som i forbindelse med udførsel af projektet vil blive lagt i vandløbsprofilen. Råjord fra det nye vandløbsstrace vil blive lagt i midlertidigt depot hvorefter det vil blive fyldt i det gamle vandløbsstrace.
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:		X			Der vil i forbindelse med projektet blive udlagt ca. 952 m ³ stenmateriale i Nørkær Å og Vestre Sidekanal.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	x x				

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:	x				
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:				X	
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	
2. Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealer skal efter anlæggelse af projektet henligge som natur, og der vil blive tinglyst en vådområdedeklaration på arealerne.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	Nej, arealerne er allerede udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		X			Vådområdeprojektet er delvist beliggende indenfor kystnærhedszonen.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Projektet forventes at forbedre vandmiljøet i Nørkær Å og Vestre Sidekanal ved en forbedring af faunapassage til opstrøms-liggende vandløbsstrækninger, samt udlægning af stenmateriale og beplantning med rødæl. Projektet tager hensyn til § 3 registrerede arealer af høj kvalitet, så overrisling med drænvand og andre tiltag ikke anlægge i de værdifulde områder. Projektområdet ligger 5,4 km sydøst for nærmeste Natura 2000-område som er Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, som består af habitatområde nr. 27 og fuglebeskyttelsesområde nr. 21. På baggrund af projektets placering og omfang, vurderes det at projektet ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter, vil medføre en påvirkning på naturtyper, arter eller fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er derfor ikke behov for en egentlig konsekvensvurdering. <i>Bilag IV-arter</i> Følgende Bilag IV arter kan have levested i eller nær projektområdet: damflagermus, vandflagermus, syd flagermus, skimmel flagermus, trold flagermus, dværg flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø mark firben og birkemus. Thisted kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning bilag IV arternes yngle- eller rasteområder, og at områdets økologiske funktionalitet bevares på minimum samme niveau.

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft):				X	Nørkær Å og Vestre Sidekanal er målsat i vandområdeplanerne. Det samme er Limfjorden (kystvandområde Thisted Bredning). Projektets formål er at forbedre tilstanden i kystvandområdet og de projekterede tiltag vil desuden forbedre tilstanden i Nørkær Å.
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
36. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	

45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:				X	
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	Thisted Kommune vurderer, at projektet, ikke vil medføre en påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. Samtidig vurderes det, at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet.

Med venlig hilsen

Kristoffer Klitgaard Nielsen
Vandløbssagsbehandler